С А М А Р С К А Я О Б Л А С Т Ь

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«Центральная строительная лаборатория г. Тольятти»
445007, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская 6-б, тел. 69-82-47, 69-82-45
Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.21СМ53
Срок действия от 27 декабря 2010г. по 27 декабря 2015г.

ПРОТОКОЛ № 142
испытания пробы – добавки битумной Evoterm 3G

« 14 » февраля 2014 г.

1. Наименование заказчика: ООО «Новые технологии асфальта».
2. Объект, конструкция: ООО «Новые технологии асфальта».
3. Вид материала, изготовитель: добавка битумная Evoterm 3G.
4. Дата отбора пробы: 06.02.2014г. Дата поступления в лабораторию: 06.02.2014г.
5. Цель испытания: определение физико-механических характеристик.
6. Методика отбора пробы: ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. ТУ».
7. Методика испытаний: ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний».
8. Испытания проводились (средства изм., свидетельство. о поверке ФБУ «Тольяттинский ЦСМ»): термометр лабораторный (0-300^{0}С), св-во о поверке № 186161, действ. до 12.03.2015г.
9. Лабораторный номер: 18

№ п/п	Показатели, единицы измерения	Допустимые нормы	Результаты испытаний	
			С добавкой Evoterm 3G	Без добавки
1	Сцепление вяжущего с минеральной частью асфальтобетонной смеси Марки II тип Б		выдержал	не выдержал
2	Сцепление битумного вяжущего с поверхностью щебня: баллы			
	гранит	2 - 5	4	2
	габро-диабаз		5	2
	долмит		2	2

1. Результаты испытаний, предоставленные в протоколе, соответствует только образцам, подвергнутым испытаниям.
2. Запрещается частичное копирование протокола без разрешения испытательной лаборатории.

Испытание провел инженер Горская В.В.

Ведущий инженер Дмитриева Т.И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА